


PÔDORYS STRECHY M 1:50



VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV :

Č.P.	SCHEMATICKÝ ZOBRAZENIE/POPIS	ROZMER/ROZV.ŠÍRKA	KUSOV DLŽKA	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKA
1/6	 ŽLABOVÉ HÁKY ROVNÉ POLKRUHOVÉHO TVARU D=125 mm, ZAPUSTENÉ DO DEBNENIA	dl = 500 mm	16 ks	HNEDÁ	+ KOTVIACE ELEMENTY
2/6	 ODPADNÉ POTRUBIE KRUHOVÉHO PRIEREZU D = 125 mm	r.š. = 400 mm	l = 3,4 m	HNEDÁ	+ KOLENÁ + SPOJKY + OBJÍMKY
3/6	 ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ D = 125 mm		1 ks	HNEDÁ	
4/6	 PODOKAPOVÝ ŽLAB KRUHOVÉHO TVARU D=125 mm	r.š. = 250 mm	l = 22,4 m	HNEDÁ	+ ŽLABOVÉ ROHY

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst. d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	MC44 ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V. KAČMÁR	ING. V. KAČMÁR	ING. P. KAČÍR		
			ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, t.tel. 051/7742 869	
STAVBA			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
OBJEKT: SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT			DIEL : ASR	DÁTUM : 12/2015
INVESTOR : Obecný úrad Krížovany, Krížovany č. 24, PSČ 082 33			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.:
OBSAH : PÔDORYS STRECHY ALTÁNKU			MIERKA 1 : 50	5

Trial Version

Trial Version