


PÔDORYS KROVU M 1:50



VÝKAZ REZIVA :

Prvok č.	NÁZOV PRVKU	POČET ks	ROZMER PRVKU šxv v mm	DLŽKA PRVKU v mm	OBJEM SPOLU v m 3
1	POMÚRNICA	8	200x200	2600	0,832
2	STLPIK	1	150x150	1800	0,040
3	STLP	8	ø 200	3000	0,754
4	VAZNÝ TRÁM	1	150x200	5600	0,168
5	KROKVA	8	100x180	4000	0,576
6	NÁROŽ.KROKVA	8	100x180	4400	0,634
7	KLIEŠTINY	4	50x180	4000	0,144
8	ZÁBRADLIE	24	60x100	2200	0,317
CELKOVÝ OBJEM REZIVA V m 3 :					3,465

PLOCHA STRECHY		38,00 m2
ZVISLÉ LATOVANIE 50/50	62,00 bm	0,15 m3
VODOROVNÉ LATOVANIE 40/50	124,00 bm	0,25 m3
SPÁD STRECHY		25°

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst. d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	MC44 ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V.KAČMÁR	ING. V.KAČMÁR	ING. P.KAČÍR		
			ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, t.tel. 051/7742 869	
STAVBA			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
OBJEKT: SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT			DIEL : ASR	DÁTUM : 12/2015
INVESTOR : Obecný úrad Krížovany, Krížovany č. 24, PSČ 082 33			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.: 4
OBSAH : PÔDORYS KROVU ALTÁNKU			MIERKA 1 : 50	

Trial Version

Trial Version